

Nawierzchnia betonowa placu składowego / płytę kontenerową TPSM

**KOSZTORYS OFERTOWY NR 2
KANALIZACJA DESZCZOWA ORAZ SIEĆ HYDRANTOWA**

Lp.*	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto PLN*)	Wartość netto PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	S-01.01.01	Roboty rozbiórkowe	*	*	*	*
Demontaż						
1		Demontaż istniejących sieci podziemnych	mb	680,00	-	-
	S-01.02.01	Roboty ziemne	*	*	*	*
Kraking						
2		Wzmocnienie podłoża pod rurociągi grunt ulepszone cementem 100kg/m ² lub wymiana gruntu	m ²	238,50	-	-
3		Wykonanie przewiertu równoległego	mb		-	-
4		Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa, wykop z odwozem na wysypisko wraz z utylizacją zgodnie z BDO	m ³	1 041,00	-	-
	S-02.01.01	Sieć kanalizacji deszczowej	*	*	*	*
Wykonanie kanalizacji deszczowej						
5		Rura DN 400 GRP kielichowa PEHD/PP SN8 SDR 34 ułożna na geowłóknienie separacyjno filtracyjnej min. 200g/m ²	m	402,70	-	-
6		Rura DN 300 GRP kielichowa PEHD/PP SN8 SDR 34 ułożna na geowłóknienie separacyjno filtracyjnej min. 200g/m ²	m	45,50	-	-
7		Rura DN 200 GRP kielichowa PEHD/PP SN8 SDR 34 ułożna na geowłóknienie separacyjno filtracyjnej min. 200g/m ²	m	152,10	-	-
8		Studnie betonowe o wytrzymałości min F900 DN 1200	szt.	13,00	-	-
9		Montaż studni	szt.	13,00	-	-
10		Podsypka i obsypka (rozłożenie geowłókniny separacyjnej) szerokość wykopu 1,450m + obudowa	m ³	870,44	-	-
11		Montaż rurociągów	m	600,30	-	-
12		Próby i badania	m	600,30	-	-
	S-02.01.01	Sieć hydrantowa	*	*	*	*
Wykonanie sieci hydrantowej						
13		Wykonanie przyłącza do istniejącej sieci	kpl.	1,00	-	-
14		Wykonanie przewiertu równoległego po toram i drogą	m	120,00	-	-
15		Przewód wodociągowy z rur PE100 RC dwuwarstwowych [do wody] SDR11 PN16 o dymensji 200PE x 18,2mm.	m	1 373,33	-	-
16		Hydranty naziemne DN 100 mm z zasuwami odcinającymi kołnierzowymi AVK Ø100 na rurach Ø 110 PE z trójnikami Ø 200/100 wraz z krzałtką FF oraz kolaniem stopowym	kpl	11,00	-	-
17		Hydranty podziemne DN 100 mm z zasuwami odcinającymi kołnierzowymi AVK Ø100	kpl	5,00	-	-
18		Podsypka i obsypka	m ³	412,00		
19		Zasuwy fi 200	kpl	3,00	-	-
20		Płukanie wodociągu wraz z próbami ciśnieniowymi	m	1 373,33	-	-
RAZEM						

*ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** WYKONAWCA MUSI PRZEWIDZIEĆ W OFERCIE MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA ISTNIEJĄCYCH SIECI STUDNIE/RURY BETONOWE - poz 1

*** PRZEWIERT POD ISTNIEJĄCĄ DROGĄ BRAK MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI-poz 3